

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта"

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол от " 20 г. №)

Председатель общего собрания собственников МКД

Врио директора _____ А. В. Сидорова
(должность, подпись, расшифровка)

Ирина Новикова
Ирина Новикова
(подпись, расшифровка)

" 20 г.

" 01 " января 2015 г.

Капитальный ремонт общего имущества МКД
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 913-2015/КР-АС
(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли по адресу, г. Хабаровск, ул. Востречева, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № б/н-2015/КР-ДВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 571288,74 руб.

Средства на оплату труда _____ 92838 руб.

Сметная трудоемкость _____ 574,16 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования доvani я, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
													5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали (100 м2 покрытия) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР46-04-008-02 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР46-04-008-02 .КРАЯ От ОЗП=13.53; ЭМ=3,55; ЗПМ=13.53 НР (3268 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1848 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,24 324 / 100	102,58 88,63	13,95				332	287	45	8,58	27,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕРр58-2-1 Послановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-2-1 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕРр58-2-1 ОЗП=13.53; ЭМ=3,73; ЗПМ=13.53 НР (687 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (506 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	3602,25 3590,48	11,77				72			341,3	6,83		
3	ТЕРр58-3-1 Послановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (конек, примыкания к листовым окнам) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=13.53; ЭМ=3,74; ЗПМ=13.53 НР (286 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (211 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,32 32 / 100	94,23 94	0,23			30	30			9,1	2,91		
4	ТЕР12-01-007-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-09 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР12-01-007-09 ОЗП=13.53; ЭМ=5,65; ЗПМ=13.53; МАТ=2,77 НР (55259 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (26606 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,24 324 / 100	23388,22 1361,82	88,15 11,94	21938,25			75778	4412	286 37	71080	113,39	367,38	
5	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-2 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕРр58-12-2 ОЗП=13.53; ЭМ=7,28; ЗПМ=13.53; МАТ=6,83 НР (7092 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (5228 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	-3,24 -324 / 100	1403,62 224,6	31,89 4,7	1147,13			-4548	-728	-103 -15	-3717	21,35	-69,17	
6	ТЕР10-01-003-01 Послановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-003-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР10-01-003-01 ОЗП=13.53; ЭМ=6,21; ЗПМ=13.53; МАТ=6,34 НР (2162 руб.): 118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1026 руб.): 63%*(0,85*0,8) от ФОТ	2	389,86 86,08	32,65 2,35	271,13			780	172	65 5	543	7,6245	15,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	ТЕР12-01-015-03 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-015-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-015-03 ОЗП=13,53; ЭМ=5,38; ЗПМ=13,53; МАТ=4,12 НР (4310 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (2075 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,24 324/100	1521,05 104,41	46,1 2,78	1370,54			4928	338	149 9	4441	9,016	29,21	15
12	ТЕР58-18-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Смена обрешетки с прозорами: из Досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-18-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-18-1 ОЗП=13,53; ЭМ=7,09; ЗПМ=13,53; МАТ=6,31 НР (1374 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (1013 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	0,3 30 / 100	1080,33 480,76	19,4	580,17			324	144	6	174	45,7	13,71	
13	ТЕР65-38-2 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР65-38-2 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР65-38-2 ОЗП=13,53; МАТ=2,45 НР (545 руб.); 103%*0,85 от ФОТ СП (299 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	3	123,65 15,19		108,46		371	46			325	1,38	4,14	
14	ТЕР58-10-1 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-10-1 ОЗП=13,53; ЭМ=7,17; ЗПМ=13,53; МАТ=3 НР (1747 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (1288 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	0,44 44 / 100	13590,79 415,47	13,69	13161,63		5980	183	6	5791	36,8	16,19		
15	ТЕР58-10-3 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-3 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-10-3 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=3,85 НР (930 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (612 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	0,12 12 / 100	7837,5 721,43	8,43	7107,64		941	87	1	853	63,9	7,67		
16	ТЕР58-10-5 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-5 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР58-10-5 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=3,85 НР (229 руб.); 83%*0,85 от ФОТ СП (169 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	0,04 4 / 100	7630,57 599,5	8,43	7022,64		305	24		281	53,1	2,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТСЦ-101-0933 Постановл. Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 №119	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (КОМПЛ.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м МАТ=1,28	2	26,49	26,49	26,49		53			53			
8	ТЕР53-16-1 Постановл. Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 №119	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР53-16-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР53-16-1 ОЗП=13,53; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,53; МАТ=5,58 НР (9831 руб.); 66%*0,85 от ФОТ СП (7531 руб.); 70%*0,8 от ФОТ	2,6	1118,36 375,49	34,65 6,8	708,22		2908	976	90 18	1842	35,39	92,01	
9	ТЕР12-01-004- 02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий рулонных и маслячных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-004-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-004-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,83; ЗПМ=13,53; МАТ=3,15 НР (584 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (281 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,07 7/100	14310,01 663,68	229,8 7,7	13416,53		1002	46	16 1	940	54,579	3,82	
10	ТЕР12-01-004- 02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-004-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-004-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,83; ЗПМ=13,53; МАТ=3,15 НР (584 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (281 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,07 7/100	14310,01 663,68	229,8 7,7	13416,53		1002	46	16 1	940	54,579	3,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	ТЕРР58-10-6 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	3 Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕРР58-10-6 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕРР58-10-6 ОЗП=13.53; ЭМ=7.16; ЗПМ=13.53; МАТ=5.36 НР (229 руб.): 83%*(0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 65%*(0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	10042,57 599,5	8,43	9434,64		402	24		378	53,1	2,12	15	
18	ТЕР12-01-012-01 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	3 Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР12-01-012-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР12-01-012-01 ОЗП=13.53; ЭМ=5.37; ЗПМ=13.53; МАТ=4.51 НР (856 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (412 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,72 72 / 100	4310,87 89,98	80,8 6,2	4140,09		3104	65		58 4	2981	7,6705	5,52	
19	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	3 Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР13-03-004-26 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=13.53; ЭМ=3.36; ЗПМ=13.53; МАТ=4.4 НР (47 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09 9 / 100	467,73 52,9	8,93 0,16	405,9		42	5		1	36	4,4045	0,4	
20	ТЕР15-02-001-03 Постановл. Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119	3 штукатурка вентиляционных каналов цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ТЕР15-02-001-03 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР15-02-001-03 ОЗП=13.53; ЭМ=3.72; ЗПМ=13.53; МАТ=5.25 НР (2913 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1356 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,156 15.6 / 100	2968,11 1715,62	14,7	1237,79		463	268		2	193	128,8	20,09	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	ТЕР15-04-027-05 Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Штатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=13,53; ЭМ=7,2; ЗПМ=13,53; МАТ=2,55 НР (293 руб.); 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (137 руб.); 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,156 15,6 / 100	662,48 173,59	4,41 0,19	484,48			103	27	1	75	13,7885	2,15	15
22	ТЕР15-04-014-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска вентиляционных шахт поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-014-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-014-03 ОЗП=13,53; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,53; МАТ=2,53 НР (163 руб.); 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (76 руб.); 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,156 15,6 / 100	690,2 95,34	6,96	587,9			108	15	1	92	7,751	1,21	
23	ТЕР46-04-008-01 Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Разборка покрытый кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР46-04-008-01 ОЗП=13,53; ЭМ=3,55; ЗПМ=13,53 НР (182 руб.); 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (103 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11 11 / 100	194,7 148,55	46,15				21	16	5		14,38	1,38	
24	ТЕР13-06-004-01 Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР13-06-004-01 ОЗП=13,53; ЭМ=2,87; ЗПМ=13,53 НР (140 руб.); 90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (97 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	11	1,69 1,3	0,39				19	15	4		0,115	1,27	
25	ТЕР97-2-4 Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 09.10.10 N119	Разборка цементных стяжек (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР97-2-4 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР97-2-4 ОЗП=13,53; ЭМ=4,71; ЗПМ=13,53 НР (1546 руб.); 80%*(0,85 от ФОТ СП (1237 руб.); 68%*(0,8 от ФОТ	0,11 11 / 100	3415,62 1255,45	2160,17 271,32			376	138	238 30		111,2	12,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<p>ТЕР12-01-017-01 Постанова Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119</p>	<p>Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР12-01-017-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,76; ЗПМ=13,53; МАТ=5,72 НР (534 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (257 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	<p>0,11 11 / 100</p>	<p>1673 357,79</p>	<p>320,21 34,6</p>	<p>995</p>		<p>184</p>	<p>39</p>	<p>35 4</p>	<p>110</p>	<p>31,303</p>	<p>3,44</p>	<p>15</p>
27	<p>ТЕР12-01-017-02 Постанова Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119</p>	<p>Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР12-01-017-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,47; ЗПМ=13,53; МАТ=5,85 НР (286 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (138 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	<p>1,65 ((30-15)/(1+1)) / 100</p>	<p>79,1 13,14</p>	<p>3,83 0,54</p>	<p>62,13</p>		<p>131</p>	<p>22</p>	<p>6 1</p>	<p>103</p>	<p>1,15</p>	<p>1,9</p>	
28	<p>ТЕР12-01-016-01 Постанова Гу бернат. Хабар .края от 09.10.10 N119</p>	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приотоплением (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(сравочно): ТЕР12-01-016-01 Индекс 2 кв.2015 а. к ТЕР12-01-016-01 ОЗП=13,53; ЭМ=7,17; ЗПМ=13,53; МАТ=11,71 НР (87 руб.); 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (42 руб.); 65%*(0,85*0,8) от ФОТ</p>	<p>0,11 11 / 100</p>	<p>470,99 59,4</p>	<p>5,26</p>	<p>406,33</p>		<p>52</p>	<p>7</p>	<p>1</p>	<p>44</p>	<p>5,129</p>	<p>0,56</p>	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 347,79 = 13 129,07 - 114 x 60,12 - 116 x 51,10 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-09 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-002-09 ОЗП=13,53; ЭМ=4,47; ЗПМ=13,53; МАТ=2,91 НР (285 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (137 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,11 11/100	386,92 205,6	61,56 4,28	119,76		43	23	7	13	16,514	1,82	
30	ТСЦ-101-4702 И1. Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 26.01.12 N2	Технозласт ЭПП (M2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4702 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-4702 Технозласт ЭПП МАТ=6,39	12,76	33,36	33,36	33,36	426	426			426			
31	ТСЦ-101-4703 И1. Постановл.Гу бернат.Хабар .края от 26.01.12 N2	Технозласт ЭКП (M2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4703 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-4703 Технозласт ЭКП МАТ=5,35	12,54	38,8	38,8	38,8	487	487			487			
32	ТССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп01-01-01-041 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп01-01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0,3604 0,112+0,0504+0,198	52,73 52,73			19	19						
33	ТССЦп03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобильными- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦп03-21-01-020 Индекс 2 кв.2015 г. к ТССЦп03-21-01-020 ЭМ=6,76 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0,3604	19,92	19,92		7	7						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)														
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)														
Кровли														
Деревянные конструкции														
Стены (ремонтно-строительные)														
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)														
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии														
Отделочные работы														
Полы (ремонтно-строительные)														
Погрузо-разгрузочные работы														
Перевозка грузов автотранспортом														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Непредвиденные затраты 2%														
Итого с непредвиденными														
НДС 18%														
ВСЕГО по смете														

Составил: И.В. Баранова (должность, подпись, расшифровка)

Проверил коэффициенты и расценки: Е.С. Сорокина (должность, подпись, расшифровка)

Проверил объемы: С.С. Невагодский (должность, подпись, расшифровка)