

Утверждаю
Вр.и.о. директора
НО «Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта»

_____ А.В. Сидорова

" " _____ 2015 г.

**Дефектная ведомость № 913-2015/КР-ДВ
на капитальный ремонт кровли**

адрес МКД	г. Хабаровск, ул. Вострецова, д.8
этажность	3
количество подъездов	1
количество квартир	12
тип/вид кровли	четырёхскатная,металлическая
материал стен МКД	кирпич
серия дома/тип протекта	


№ п.п.	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед.изм.	Количество	Подсчет объемов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	м2	324		
2	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных размерами 600х600 мм	шт	2		
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали(конек, примыкания к слуховым окнам) шириной 400 мм	м	32		
4	Устройство кровель из листовой стали с желобами	м2	324		
5	Устройство слуховых окон	шт	2		
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	3		
7	Устройство примыканий к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком из рулонных материалов	м	7		
8	Устройство паронизоляции прокладочной в 1 слой	м2	324		
9	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 30мм	м2	30		
10	Смена частей канализационного стояка флюгарки (оцинкованный)	шт	3		
11	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	44		

12	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	12		
13	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	шт	4		
14	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	4		
15	Ограждение кровель перилами	м	72		
16	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	9		
17	Штукатурка, шпаклевка, окраска вентиляционных каналов	м2	16		
18	Разборка кровель: из рулонных материалов	м2	11		
19	Обеспыливание поверхности	м2	11		
20	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	м2	11		
21	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м2	11		
22	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	11		
23	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (техноэласт)	м2	11		
24	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	т	0,36		

Особые условия производства работ (при их наличии)

Составил:

главный специалист отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»


27.03.2015
подпись, дата

Козлов К.С.

Проверил:

заместитель начальника отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»


подпись, дата

Несвидомский С.С.

Согласовано:

начальник отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

подпись, дата

Козлов С.А.