

Утверждаю  
 Вр.и.о. директора  
 НО «Хабаровский краевой фонд  
 капитального ремонта»

*Сидорова*  
 "01" *Киев*



**Дефектная ведомость № 913-2015/КР-ДВ  
 на капитальный ремонт кровли**

адрес МКД	г. Хабаровск, ул. Востречева, д.8
этажность	3
количество подъездов	1
количество квартир	12
тип/вид кровли	четырёхскатная,металлическая
материал стен МКД	кирпич
серия дома/тип протекта	

№ п.п.	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед.изм.	Количество	Подсчет объемов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	м2	324		
2	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных размерами 600х600 мм	шт	2		
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали(конек, примыкания к слуховым окнам) шириной 400 мм	м	32		
4	Устройство кровель из листовой стали без настенных желобов	м2	374,4		
5	Профнастил толщ. 0,5мм НС-21 (вес 1м2 - 5,4 кг.)	т	2,02176		
6	Брусек 50*50 (контробрешетка)		0,89856		
7	Устройство слуховых окон	шт	2		
8	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	2,6		
9	Устройство примыканий к стенам высотой более 600 мм с одним фартуком из рулонных материалов	м	7		
10	Устройство пароизоляции прокладочной в I слой	м2	374,4		
11	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 30мм	м2	41,89		
12	Смена частей канализационного стояка флюгарки (оцинкованный)	шт	3		
13	Устройство желобов подвесных	м	72		
14	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	44		

15	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	4		
16	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	шт	4		
17	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	4		
18	Ограждение кровель перилами	м	72		
19	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	9		
20	Штукатурка, шпаклевка, окраска вентиляционных каналов	м2	15,6		
21	Разборка кровель: из рулонных материалов	м2	11		
22	Обеспыливание поверхности	м2	11		
23	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм	м2	11		
24	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м2	11		
25	Оштукатурка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	11		
26	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в два слоя (техноласт)	м2	11		
27	Погрузка и вывоз мусора до 20 км	т	1,4084		

Особые условия производства работ (при их наличии)

Составил:

главный специалист отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Котлов К.С.

подпись, дата

Проверил:

заместитель начальника отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Невидомский С.С.

подпись, дата

Согласовано:

начальник отдела строительного контроля НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Козлов С.А.

подпись, дата