


СОГЛАСОВАНО:

ВРИО директора НО "Хабаровский краевой фонд
капитального ремонта"


А.В.Сидорова
" " 20__ г.

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (Протокол от " " 20__ г. №__)
Председатель общего собрания собственников МКД


"09" июня 20__ г.

Капитальный ремонт общего имущества МКД

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № № 913-2015/ КР-ЛС

(локальная смета)

на Капитальный ремонт кровли по адресу, г. Хабаровск, ул. Вострецова, 8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 913-2015/ КР-ДВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 571288,74 руб.

Средства на оплату труда _____ 112096 руб.

Сметная трудоемкость _____ 697,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕР46-04-008-02 Постановл. Гу бернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР46-04-008-02 Индекс 2 кв. 2015 г. к ТЕР46-04-008-02 ОЗП=13,53; ЭМ=3,55; ЗПМ=13,53 НР (3268 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1848 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,24 324 / 100	102,58 88,63	13,95			332	287	45		8,58	27,8	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРр58-2-1 Постановл. Гу бернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-2-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-2-1 ОЗП=13,53; ЭМ=3,73; ЗПМ=13,53 НР (687 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (506 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,02 2 / 100	3602,25 3590,48	11,77			72	72			341,3	6,83	
3	ТЕРр58-3-1 Постановл. Гу бернат. Хабар края от 09.10.10 N119	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: (конек, примыкания к слуховым окнам) (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=13,53; ЭМ=3,74; ЗПМ=13,53 НР (286 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (211 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,32 32 / 100	94,23 94	0,23			30	30			9,1	2,91	
4	ТЕР12-01-007-08 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2 кровли) 1 875,42 = 20 795,01 - 0,87 x 19 625,97 - 1,8 x 1 025,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-08 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-007-08 ОЗП=13,53; ЭМ=5,67; ЗПМ=13,53; МАТ=2,81 НР (58848 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (28334 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,744 (324+50,4) / 100	2055,64 1254,78	82,76 10,69	718,1		7698	4698	310 40	2688	104,4775	391,16	
5	ММИ №2 (68) 2015 г. стр.104	Профнастил толщ. 0,5 мм НС-21 (вес 1 м2 - 5,4 кг) Цена : 43672,66/2,77*1,02 (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-007-09 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-007-09 ОЗП=13,53; ЭМ=5,65; ЗПМ=13,53; МАТ=2,77	2,02176 5,4*374,4/1000	16081,63		16081,63		32513			32513			
6	ММИ №2 (68) 2015 год стр. 60	Брусok 50*50 (контробрешетка) Цена : 8474,58/6,83*1,02 () ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-12-2 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-12-2 ОЗП=13,53; ЭМ=7,28; ЗПМ=13,53; МАТ=6,83	0,89856 0,0024*374,4	1265,6		1265,6		1137			1137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТСЦ-101-0933 Постановл. Гу Бернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-0933 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-0933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м МАТ=1,28	2	26,49		26,49			53		53			
9	ТЕРр53-16-1 Постановл. Гу Бернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр53-16-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр53-16-1 ОЗП=13,53; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,53; МАТ=5,58 НР (9831 руб.): 86%*(0.85 от ФОТ СП (7531 руб.): 70%*(0.8 от ФОТ	2,6	1118,36 375,49	34,65 6,8	708,22		2908	976	90 18	1842	35,39	92,01	
10	ТЕР12-01-004- 02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-004-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-004-02 ОЗП=13,53; ЭМ=4,83; ЗПМ=13,53; МАТ=3,15 НР (584 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (281 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,07 7/100	14310,01 663,68	229,8 7,7	13416,53		1002	46	16 1	940	54,579	3,82	
11	ТЕР12-01-015- 03 Постановл. Гу Бернат. Хаба р. края от 09.10.10 N119	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-015-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-015-03 ОЗП=13,53; ЭМ=5,38; ЗПМ=13,53; МАТ=4,12 НР (4980 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2398 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	3,744 374,4/100	1521,05 104,41	46,1 2,78	1370,54		5695	391	173 10	5131	9,016	33,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕРр58-18-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №41В/ГС	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-18-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-18-1 ОЗП=13,53; ЭМ=7,09; ЗПМ=13,53; МАТ=6,31 НР (1918 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1414 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,4189 (30+11,89) / 100	1080,33 480,76	19,4	580,17		453	201	8	244	45,7	19,14	
13	ТЕРр65-38-2 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-38-2 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр65-38-2 ОЗП=13,53; МАТ=2,45 НР (545 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (299 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	3	123,65 15,19		108,46		371	46		325	1,38	4,14	
14	ТЕР12-01-009- 02 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) (ИДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные теплоплемским процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-009-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-009-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,97; ЗПМ=13,53; МАТ=2,43 НР (3677 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1770 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,72 72 / 100	12261,07 407,81	33,79 3,43	11819,47		8828	294	24 2	8510	36,1215	26,01	
15	ТЕРр58-10-1 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-1 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-10-1 ОЗП=13,53; ЭМ=7,17; ЗПМ=13,53; МАТ=3 НР (1747 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1288 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,44 44 / 100	13590,79 415,47	13,69	13161,63		5980	183	6	5791	36,8	16,19	
16	ТЕРр58-10-3 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-3 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-10-3 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=3,85 НР (277 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (204 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	7837,5 721,43	8,43	7107,64		314	29		285	63,9	2,56	
17	ТЕРр58-10-5 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Смена: отливов (отметов) водосточных труб (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-5 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр58-10-5 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=3,85 НР (229 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	7630,57 599,5	8,43	7022,64		305	24		281	53,1	2,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕРр58-10-6 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-10-6 Индекс 2 кв.2015 в. к ТЕРр58-10-6 ОЗП=13,53; ЭМ=7,16; ЗПМ=13,53; МАТ=5,36 НР (229 руб.): 83%*(0.85 от ФОТ СП (169 руб.): 65%*(0.8 от ФОТ	0,04 4 / 100	10042,57 599,5	8,43	9434,64		402	24		378	53,1	2,12	
19	ТЕР12-01-012-01 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-012-01 Индекс 2 кв.2015 в. к ТЕР12-01-012-01 ОЗП=13,53; ЭМ=5,37; ЗПМ=13,53; МАТ=4,51 НР (856 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (412 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,72 72 / 100	4310,87 89,98	80,8 6,2	4140,09		3104	65	58 4	2981	7,6705	5,52	
20	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Индекс 2 кв.2015 в. к ТЕР13-03-004-26 ОЗП=13,53; ЭМ=3,36; ЗПМ=13,53; МАТ=4,4 НР (47 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,09 9 / 100	467,73 52,9	8,93 0,16	405,9		42	5	1	36	4,4045	0,4	
21	ТЕР15-02-001-03 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	штукатурка вентиляционных каналов цементно-известковым раствором (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-02-001-03 Индекс 2 кв.2015 в. к ТЕР15-02-001-03 ОЗП=13,53; ЭМ=3,72; ЗПМ=13,53; МАТ=5,25 НР (2913 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1356 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,156 15,6 / 100	2968,11 1715,62	14,7	1237,79		463	268	2	193	128,8	20,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР15-04-027-05 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-027-05 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-027-05 ОЗП=13,53; ЭМ=7,2; ЗПМ=13,53; МАТ=2,55 НР (293 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,156 15,6 / 100	662,48 173,59	4,41 0,19	484,48		103	27	1	75	13,7885	2,15	
23	ТЕР15-04-014-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска вентиляционных шахт поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-014-03 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР15-04-014-03 ОЗП=13,53; ЭМ=6,98; ЗПМ=13,53; МАТ=2,53 НР (163 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,156 15,6 / 100	690,2 95,34	6,98	587,9		108	15	1	92	7,751	1,21	
24	ТЕР46-04-008-01 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-008-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР46-04-008-01 ОЗП=13,53; ЭМ=3,55; ЗПМ=13,53 НР (182 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,11 11 / 100	194,7 148,55	46,15			21	16	5		14,38	1,58	
25	ТЕР13-06-004-01 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-06-004-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР13-06-004-01 ОЗП=13,53; ЭМ=2,87; ЗПМ=13,53 НР (140 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (97 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	11	1,69 1,3	0,39			19	15	4		0,115	1,27	
26	ТЕРр57-2-4 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Разборка цементных стяжек (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр57-2-4 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕРр57-2-4 ОЗП=13,53; ЭМ=4,71; ЗПМ=13,53 НР (1546 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (1237 руб.): 68%*0.8 от ФОТ	0,11 11 / 100	3415,62 1255,45	2160,17 271,32			376	138	238 30		111,2	12,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТЕР12-01-017-01 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-017-01 ОЗП=13,53; ЭМ=4,76; ЗПМ=13,53; МАТ=5,72 НР (534 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (257 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,11 11 / 100	1673 357,79	320,21 34,6	995			184	39	35 4	110	31,303	3,44
28	ТЕР12-01-017-02 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01- 017-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-017-02 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-017-02 ОЗП=13,53; ЭМ=5,47; ЗПМ=13,53; МАТ=5,85 НР (286 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,65 ((30-15)/1*11) / 100	79,1 13,14	3,83 0,54	62,13			131	22	6 1	103	1,15	1,9
29	ТЕР12-01-016-01 Постановл.Гу бернат.Хаба р.края от 09.10.10 N119	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-016-01 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-016-01 ОЗП=13,53; ЭМ=7,17; ЗПМ=13,53; МАТ=11,71 НР (87 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,11 11 / 100	470,99 59,4	5,26	406,33			52	7	1	44	5,129	0,56
30	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) 347,79 = 13 129,07 - 114 х 60,12 - 116 х 51,10 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-002-09 Индекс 2 кв.2015 г. к ТЕР12-01-002-09 ОЗП=13,53; ЭМ=4,47; ЗПМ=13,53; МАТ=2,91 НР (285 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,11 11 / 100	386,92 205,6	61,56 4,28	119,76			43	23	7	13	16,514	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТСЦ-101-4702 И1. Постановл.Губернатор.Хабаровск от 26.01.12 N2	Технозласт ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4702 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-4702 Технозласт ЭПП МАТ=6,39	12,76	33,36		33,36		426			426			
32	ТСЦ-101-4703 И1. Постановл.Губернатор.Хабаровск от 26.01.12 N2	Технозласт ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-4703 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦ-101-4703 Технозласт ЭКП МАТ=5,35	12,54	38,8		38,8		487			487			
33	ТСЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦлг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦлг01-01-01-041 ОЗП=10,42 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1,4084 0,112+0,0384+0,532+0,72 6	52,73 52,73				74	74					
34	ТСЦлг03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦлг03-21-01-020 Индекс 2 кв.2015 г. к ТСЦлг03-21-01-020 ЭМ=6,76 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1,4084	19,92	19,92			28		28				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								74532	8187	1124 115	85221		697,99	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								326575	110539	6022 1557	210014		697,99	
Накладные расходы								96602						
Сметная прибыль								51474						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								74532	8187	1124 115	85221		697,99	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								326575	110539	6022 1557	210014		697,99	
Накладные расходы								96602						
Сметная прибыль								51474						
Итого								474651					697,99	
В том числе:														
Материалы								210014						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							6022						
	ФОТ							112096						
	Накладные расходы							96802						
	Сметная прибыль							51474						
	Непредвиденные затраты 2%							9492						
	Итого с непредвиденными							484143						
	НДС 18%							87145,74						
	ВСЕГО по смете							571288,74					697,99	

Составил: И.В. Баранов / И.В. Баранов /

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил коэффициенты и расценки: И.С. Сорокина / И.С. Сорокина /

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил объемы: _____ / _____ /

(должность, подпись, расшифровка)

Объемы совмещаются директором И.С. Сорокина / И.С. Сорокина /